



工程项目咨询报告书

项目编号：HC-ZJ-2026-052

项目名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目

建设单位：国家税务总局汕头市龙湖区税务局

编制单位：华春建设工程项目管理有限责任公司

编制时间：2026年9月10日

国家税务总局汕头市龙湖区税务局
外砂税务分局办公用房零星修缮项
目

预 算 书

预算价（小写）： 769036.46 元

（大写）： 柒拾陆万玖仟零叁拾陆元肆角陆分

建设单位：



工程造价
咨询企业：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2026年9月10日

复 核 时 间：

2026年9月10日

编制说明

一、项目概况

1. 项目名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目。

2. 建设地点：

(1) 子项目一：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目，该项目位于外砂街道办事处旁办公楼。

(2) 子项目二：外砂税务分局虹璟湾办公区一楼大厅更换地砖零星修缮项目，该项目位于外砂虹璟湾办公区。

3. 预算范围：对外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼进行零星修缮。对外砂税务分局虹璟湾办公区一楼大厅更换地砖零星修缮。

4. 建设单位：国家税务总局汕头市龙湖区税务局。

二、编制依据

(一) 本预算根据建设单位提供的图纸进行编制。

(二) 计价依据

1. 依据国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）。

2. 《广东省房屋建筑及装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》。

3. 《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量

计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）。

4. 《关于调整〈广东省建设工程计价依据 2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。

三、费用依据

1. 文明施工措施：单独装饰装修工程按分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.86%，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.8694% 计算。

2. 环境保护措施：单独装饰装修工程按分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.6%，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.154% 计算。

3. 临时设施措施：装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 3.38% 计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 9.3002% 计算，

4. 安全生产措施费：单独装饰装修工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 7.93% 计算，安装工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 21.8197% 计算。

5. 利润：建筑装饰工程、安装工程按人工费与施工机具费之和的 20% 计算。

6. 预算包干费：单独装饰装修工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 7% 计算，安装工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 10% 计算。

7. 增值税税率：按 9% 计算。

四、价格依据：

1. 人工费：按汕头市住房和城乡建设局(<https://www.shantou.gov.cn/zjj>)公布的《汕头市中心城区（北区）2026 年第一季度人工费调整系数表》，调整系数为 1.02。

2. 材料价格：

（1）材料单价按汕头市住房和城乡建设局(<https://www.shantou.gov.cn/zjj>)发布的“汕头市中心城区（北区）2026 年第一季度材料综合价格表”的不含税价格计，其中钢筋、水泥、混凝土、预拌砂浆按“汕头市中心城区（北区）2026 年 5 月份部分建筑材料综合价格表”不含税价格计。

（2）缺项部分参照广东省其他市信息价及市场询价。

五、其他说明：

1. 外运运距按 5 公里计。
2. 本项目按商品混凝土及商品砂浆计算。
3. 其他详见预算书。

工程预算汇总表

工程名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目

序号	单位工程名称	金额（元）	备注
—	国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目	769036.46	
1	分部分项工程费	629245.85	
1.1	外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目	589370.25	
1.1.1	外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程	456796.54	
1.1.2	外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程	132573.71	
1.2	外砂税务分局虹璟湾办公区一楼大厅更换地砖零星修缮项目	39875.60	
1.2.1	外砂税务分局虹璟湾办公区一楼大厅更换地砖零星修缮项目--装饰工程	39875.60	
2	措施项目费	76292.19	
2.1	其中：安全生产措施费	22124.57	
3	其他项目费	0.00	
3.1	其中：暂列金额	0.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00	
4	增值税	63498.42	
工程总造价合计		769036.46	

工程项目清单汇总表

工程名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

工程项目清单汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目—装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					38361.88
1	01B001	拆除铝合金窗	1. 拆除名称:拆除铝合金窗 2. 门窗尺寸:2.5m2以内 3. 弃置运距:5km	m2	2.7	48.75	131.63
2	01B004	拆除钢化玻璃门	1. 拆除名称:拆除钢化玻璃门 2. 门窗尺寸:2.5m2以内 3. 弃置运距:5km	m2	1.33	49.48	65.81
3	01B005	拆除原木门	1. 拆除名称:拆除原木门 2. 门窗尺寸:2.5m2以内 3. 弃置运距:5km	m2	9.57	26.37	252.36
4	01B006	拆除原不锈钢门	1. 拆除名称:拆除原不锈钢门 2. 门窗尺寸:2.5m2以内 3. 弃置运距:5km	m2	2.34	29.70	69.50
5	01B007	拆除原木窗	1. 拆除名称:拆除原木门窗 2. 门窗尺寸:2.5m2以内 3. 弃置运距:5km	m2	10.5	31.97	335.69
6	01B008	铲除原油漆面	1. 拆除名称:铲除原油漆面 2. 弃置运距:5km	m2	1900.5	6.09	11574.05
7	01B009	拆除原墙面墙砖	1. 拆除名称:拆除原墙面墙砖 2. 拆除内容:拆除原墙面墙砖20mm厚 3. 弃置运距:5km	m2	59.69	35.79	2136.31
8	01B012	拆除天棚油漆面	1. 拆除名称:拆除天棚油漆面 2. 弃置运距:5km	m2	960.2	6.09	5847.62
9	01B013	拆除踢脚线	1. 拆除名称:拆除花岗岩踢脚线 2. 弃置运距:5km	m2	3.5	47.81	167.34
10	01B014	拆除踢脚线	1. 拆除名称:拆除面砖踢脚线 2. 弃置运距:5km	m2	3	32.49	97.47
11	01B015	拆除屋面	1. 拆除名称:拆除屋面 2. 拆除内容:拆除屋面隔热砖200厚 3. 弃置运距:5km	m2	289.31	59.44	17196.59
12	01B016	拆除玻璃	1. 拆除名称:拆除破损玻璃 2. 拆除内容:拆除5mm白色玻璃 3. 弃置运距:5km	m2	10	13.08	130.80
本页小计							38005.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	01B017	拆除砌块墙	1. 拆除名称:拆除砌块墙 2. 拆除内容:拆除砌块墙12cm 3. 弃置运距:5km	m3	2.61	136.67	356.71
		砌筑工程					10107.57
14	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆强度等级:M10.0	m3	3.94	475.52	1873.55
15	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:圆弧形砌块墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:M10.0	m3	4.39	529.64	2325.12
16	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:M10.0	m3	6.09	481.19	2930.45
17	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度:300 3. 砂浆强度等级:M10.0	m3	6.15	484.30	2978.45
		混凝土及钢筋混凝土工程					1091.28
18	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:过梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54	529.42	285.89
19	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	7.76	57.55	446.59
20	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:4φ12	t	0.053	4253.83	225.45
21	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:φ6@200	t	0.014	5502.71	77.04
22	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	0.12	367.38	44.09
23	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.44	27.78	12.22
		门窗工程					94653.76
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质及规格:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 3. 玻璃品种、厚度:5mm白色玻璃	m2	165.92	313.33	51987.71
本页小计							63543.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目—装饰工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XC1115 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度:5mm白色玻璃	m2	1.63	334.55	545.32
26	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XHC3022、XHC1419B 2. 窗类型:弧形铝合金全固定玻璃窗 3. 框、扇材质及规格:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度:5mm白色玻璃	m2	12.8	386.42	4946.18
27	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XHC1419A 2. 窗类型:弧形铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度:5mm白色玻璃	m2	6.05	355.95	2153.50
28	010802002001	彩板门	1. 门洞口尺寸:XM0920 2. 框、扇材质:夹芯彩钢门上无亮+50系列平板铝框 3. 五金种类、规格:含门锁	m2	10.8	334.52	3612.82
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:BM0929 2. 门类型:铝合金框玻璃门 3. 框、扇材质:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含门锁、100宽防撞色带	m2	2.64	872.48	2303.35
30	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:XM1730 2. 门类型:双扇平开木门上带亮子	m2	15.3	443.48	6785.24
31	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:YM0920 2. 门类型:单扇平开木门上无亮 3. 框、扇木材材质:15mm防火槽木吸音板	m2	3.52	308.85	1087.15
本页小计							21433.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011102003001	块料楼地面	1. 部位:厨房 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1: 3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:800X800X10同色地砖	m2	2.24	135.39	303.27
42	011102003002	块料楼地面	1. 部位:三、四层地面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1: 3干硬性水泥砂浆贴8厚面砖,水泥浆擦缝 3. 面层材料品种、规格:300X300X8地砖砌割后粘贴	m2	1.81	110.25	199.55
43	011105002001	石材踢脚线	1. 部位:楼梯间 2. 踢脚线高度:100mm 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格:20厚花岗岩踢脚线	m	5	53.74	268.70
44	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:3厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴8厚面砖踢脚线100高,白色水泥浆擦缝	m	76.7	15.54	1191.92
45	01B021	清洗原地面大理石、地砖	1. 做法:清洗原地面大理石、地砖	m2	445.2	5.00	2226.00
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					41685.12
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 位置:内墙面抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 3水泥砂浆找平层15厚, 1: 2水泥砂浆批面5厚	m2	75.98	28.01	2128.20
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 位置:内墙面抹灰(圆弧形) 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 3水泥砂浆找平层15厚, 1: 2水泥砂浆批面5厚	m2	5.91	31.45	185.87
本页小计							6503.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011203003001	块料墙、柱面	1. 位置:外墙面 2. 基层材料种类、规格:1: 3水泥砂浆找平层15厚, 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆批面 3. 面层材料品种、规格:陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴5厚60X240白色面砖, 水泥浆擦缝	m2	47.51	163.62	7773.59
49	011203003002	块料墙、柱面	1. 位置:外墙面（圆弧形） 2. 基层材料种类、规格:1: 3水泥砂浆找平层15厚, 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆批面 3. 面层材料品种、规格:陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴5厚60X240白色面砖, 水泥浆擦缝	m2	22.43	174.92	3923.46
50	011207001001	轻质隔墙	1. 部位:会议室 2. 骨架、边框材料种类、规格:0.6厚D75轻钢龙骨, 中距400 3. 75厚岩棉 4. 隔板材料品种、规格:12mm硅酸钙板, 橡木纹18mm厚细木工板	m2	11.78	190.25	2241.15
51	011207001002	轻质隔墙	1. 部位:会议室 2. 骨架、边框材料种类、规格:0.6厚D75轻钢龙骨, 中距400 3. 75厚岩棉 4. 9mm厚阻燃板 5. 隔板材料品种、规格:15mm防火槽木吸音板	m2	12.55	274.59	3446.10
52	011207001003	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格:50mm厚彩钢夹芯板	m2	130.52	163.78	21376.57
53	010810002001	窗帘盒	1. 骨架、边框材料种类、规格:30*30木龙骨, 刷防火漆2遍 2. 窗帘盒材质、规格:15mm厚欧松板	m	6.4	95.34	610.18
		油漆、涂料、裱糊工程					119887.13
本页小计							39371.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	01B001	拆除铝合金窗	1. 拆除名称：拆除铝合金窗 2. 门窗尺寸：2.5m2以内 3. 弃置运距：5km	m2	34.93		1.44	5.12	7.27	48.75
2	01B004	拆除钢化玻璃门	1. 拆除名称：拆除钢化玻璃门 2. 门窗尺寸：2.5m2以内 3. 弃置运距：5km	m2	35.45		1.46	5.19	7.38	49.48
3	01B005	拆除原木门	1. 拆除名称：拆除原木门 2. 门窗尺寸：2.5m2以内 3. 弃置运距：5km	m2	17.24		2.43	2.77	3.93	26.37
4	01B006	拆除原不锈钢门	1. 拆除名称：拆除原不锈钢门 2. 门窗尺寸：2.5m2以内 3. 弃置运距：5km	m2	20.5		1.66	3.12	4.43	29.70
5	01B007	拆除原木窗	1. 拆除名称：拆除原木门窗 2. 门窗尺寸：2.5m2以内 3. 弃置运距：5km	m2	21.63		2.22	3.35	4.77	31.97
6	01B008	铲除原油漆面	1. 拆除名称：铲除原油漆面 2. 弃置运距：5km	m2	4.35		0.19	0.64	0.91	6.09
7	01B009	拆除原墙面墙砖	1. 拆除名称：拆除原墙面墙砖 2. 拆除内容：拆除原墙面墙砖20mm厚 3. 弃置运距：5km	m2	25.92		0.78	3.76	5.34	35.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	01B012	拆除天棚油漆面	1. 拆除名称：拆除天棚油漆面 2. 弃置运距：5 km	m2	4.35		0.19	0.64	0.91	6.09
9	01B013	拆除踢脚线	1. 拆除名称：拆除花岗岩踢脚线 2. 弃置运距：5 km	m2	33.44		2.22	5.02	7.13	47.81
10	01B014	拆除踢脚线	1. 拆除名称：拆除面砖踢脚线 2. 弃置运距：5 km	m2	23.59		0.65	3.41	4.85	32.49
11	01B015	拆除屋面	1. 拆除名称：拆除屋面 2. 拆除内容：拆除屋面隔热砖200厚 3. 弃置运距：5 km	m2	36.57		7.77	6.24	8.87	59.44
12	01B016	拆除玻璃	1. 拆除名称：拆除破损玻璃 2. 拆除内容：拆除5mm白色玻璃 3. 弃置运距：5 km	m2	7.82		1.94	1.37	1.95	13.08
13	01B017	拆除砌块墙	1. 拆除名称：拆除砌块墙 2. 拆除内容：拆除砌块墙12 cm 3. 弃置运距：5 km	m3	97.48		4.46	14.34	20.39	136.67
		砌筑工程								
14	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度：180mm 3. 砂浆强度等级：M10.0	m3	180.37	231.77		27.31	36.07	475.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 圆弧形砌块墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:M10.0	m3	200.9	258.15		30.42	40.18	529.64
16	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:M10.0	m3	182.52	234.54		27.63	36.50	481.19
17	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度:300 3. 砂浆强度等级:M10.0	m3	183.7	236.05		27.81	36.74	484.30
		混凝土及钢筋混凝土工程								
18	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:过梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	116.89	353.61	1.3	33.98	23.64	529.42
19	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	28.37	14.67	0.93	7.72	5.86	57.55
20	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:4Φ12	t	485.66	3448.11	56.04	155.72	108.33	4253.83
21	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6@200	t	1360	3385.00	63.57	409.28	284.72	5502.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	52.58	289.17		15.12	10.52	367.38
23	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	10.32	11.68	0.68	2.90	2.20	27.78
		门窗工程								
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质及规格:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 3. 玻璃品种、厚度:5mm白色玻璃	m2	21.63	284.21		3.17	4.33	313.33
25	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XC1115 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度:5mm白色玻璃	m2	29.06	295.43		4.26	5.81	334.55
26	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XHC3022、XHC1419B 2. 窗类型:弧形铝合金全固定玻璃窗 3. 框、扇材质及规格:86系列深灰色彩铝型材,壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度:5mm白色玻璃	m2	18.18	361.94		2.67	3.64	386.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: XHC1419A 2. 窗类型: 弧形铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 86系列深灰色彩铝型材, 壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度: 5mm白色玻璃	m2	21.57	326.90		3.16	4.31	355.95
28	010802002001	彩板门	1. 门洞口尺寸: XM0920 2. 框、扇材质: 夹芯彩钢门上无亮+50系列平板铝框 3. 五金种类、规格: 含门锁	m2	50.52	266.49		7.41	10.10	334.52
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: BM0929 2. 门类型: 铝合金框玻璃门 3. 框、扇材质: 86系列深灰色彩铝型材, 壁厚1.2 4. 玻璃品种、厚度: 5mm钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 含门锁、100宽防撞色带	m2	40.84	817.48		5.99	8.17	872.48
30	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: XM1730 2. 门类型: 双扇平开木门上带亮子	m2	27.12	406.96		3.97	5.42	443.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:YM0920 2. 门类型:单扇平开木门上无亮 3. 框、扇木材材质:15mm防火槽木吸音板	m2	29.11	269.66		4.27	5.82	308.85
32	010804002001	钢木大门	1. 门洞口尺寸:M0922 2. 门框、扇材质:成品钢木门单扇平开上无亮	m2	50.68	765.35		7.43	10.14	833.60
33	01B018	更换五金配件	1. 做法:更换滑轮	扇	23.58	8.33		2.71	4.72	39.33
34	01B019	打玻璃胶	1. 做法:原有窗户打玻璃胶	m		3.00				3.00
35	01B020	新开门洞	1. 做法:新开门洞	m2	22.4	30.35		3.15	4.48	60.38
		屋面及防水工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	011001001001	保温隔热屋面	1. 面层采用1:2.5水泥砂浆20厚贴防隔热砖300*300*50，1:1.5水泥砂浆勾缝 2. 40厚C20细石砼，内配14@150钢筋网，砼用平板震动器震实压平。分格缝纵横不大于4m，缝宽20，用嵌填聚乙烯泡沫棒面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 3. 防水层泛水高度600mm 4. 1.2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材 5. 1.5厚聚胺脂防水涂料 6. 刷基层处理剂一遍 7. WS M15水泥砂浆20厚找平压光	m2	75.56	175.30	0.94	12.98	15.30	280.09
37	010902009001	天沟、檐沟防水	1. 40厚C20细石混凝土表面抹平 2. 干铺聚酯无纺布隔离层 3. 防水层泛水高度600mm 4. 1.2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材 5. 1.5厚聚胺脂防水涂料 6. 刷基层处理剂一遍 7. 表面清扫干净	m2	42.96	118.70	0.04	6.64	8.60	176.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙内墙面 2. 防水膜品种:油聚氨酯 3. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	11.01	40.60		1.59	2.20	55.41
		楼地面装饰工程								
39	011103001001	橡塑板楼地面	1. 部位:二层会议室 2. 面层材料品种、规格:3mm厚塑胶地板	m2	16.02	78.46		2.84	3.20	100.53
40	011101004001	耐磨楼地面	1. 做法:机械水磨2次,打蜡抛光	m2		40.00				40.00
41	011102003001	块料楼地面	1. 部位:厨房 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:800X800X10同色地砖	m2	40.59	79.49		7.20	8.12	135.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	011102003002	块料楼地面	1. 部位:三、四层地面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆贴8厚面砖,水泥浆擦缝 3. 面层材料品种、规格:300X300X8地砖切割后粘贴	m2	34.75	62.39		6.16	6.95	110.25
43	011105002001	石材踢脚线	1. 部位:楼梯间 2. 踢脚线高度:100mm 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格:20厚花岗岩踢脚线	m	11.78	37.52		2.09	2.36	53.74
44	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴8厚面砖踢脚线100高,白色水泥浆擦缝	m	6.79	6.19		1.20	1.36	15.54
45	01B021	清洗原地面大理石、地砖	1. 做法:清洗原地面大理石、地砖	m2		5.00				5.00
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 位置:内墙面抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 3 水泥砂浆找平层15厚, 1: 2 水泥砂浆批面5厚	m2	14. 67	8. 13		2. 27	2. 93	28. 01
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 位置:内墙面抹灰（圆弧形） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 3 水泥砂浆找平层15厚, 1: 2 水泥砂浆批面5厚	m2	17. 13	8. 25		2. 65	3. 43	31. 45
48	011203003001	块料墙、柱面	1. 位置:外墙面 2. 基层材料种类、规格:1: 3 水泥砂浆找平层15厚, 5 厚干粉聚合物水泥防水砂批面 3. 面层材料品种、规格:陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴5厚60X240白色面砖, 水泥浆擦缝	m2	81. 51	53. 17		12. 63	16. 30	163. 62

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	011203003002	块料墙、柱面	1. 位置:外墙面（圆弧形） 2. 基层材料种类、规格:1:3水泥砂浆找平层15厚，5厚干粉聚合物水泥防水砂浆批面 3. 面层材料品种、规格:陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴5厚60X240白色面砖，水泥浆擦缝	m2	91	51.62		14.11	18.20	174.92
50	011207001001	轻质隔墙	1. 部位:会议室 2. 骨架、边框材料种类、规格:0.6厚D75轻钢龙骨，中距400 3. 75厚岩棉 4. 隔板材料品种、规格:12mm硅酸钙板，橡木纹18mm厚细木工板	m2	33.41	144.98		5.18	6.68	190.25
51	011207001002	轻质隔墙	1. 部位:会议室 2. 骨架、边框材料种类、规格:0.6厚D75轻钢龙骨，中距400 3. 75厚岩棉 4. 9mm厚阻燃板 5. 隔板材料品种、规格:15mm防火槽木吸音板	m2	39.18	221.50		6.07	7.84	274.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	011207001003	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格:50mm厚彩钢夹芯板	m2	17.02	124.22	12.18	4.53	5.84	163.78
53	010810002001	窗帘盒	1. 骨架、边框材料种类、规格:30*30木龙骨，刷防火漆2遍 2. 窗帘盒材质、规格:15mm厚欧松板	m	12.92	77.86	0.05	1.91	2.59	95.34
		油漆、涂料、裱糊工程								
54	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m2	19.08	9.34		2.88	3.82	35.12
55	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:独立柱 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m2	23.12	9.43		3.48	4.62	40.66
56	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位:轻钢龙骨隔墙表面重新油漆 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m2	18.51	14.20		2.79	3.70	39.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	011403001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m2	24	9.64		3.62	4.80	42.05
58	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位：窗帘盒 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m2	16.37	13.57		2.47	3.27	35.68
		天棚工程								
59	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：D60轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：600X600X1.2mm铝扣板	m2	25.8	173.58	0.1	3.90	5.18	208.56
60	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：0.6厚D60轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：12mm厚硅酸钙板	m2	26.18	50.43	0.1	3.96	5.26	85.93
		其他装饰工程								
61	010608001001	钢构件制作	1. 部位：空调架 2. 钢材品种、规格：25*25*1.2不锈钢方管	t	4444.78	14681.62	876.24	1539.90	1064.20	22606.71
62	01B022	成品304不锈钢空调三角架	1. 成品304不锈钢空调三角架	个		14.00				14.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 14 页 共 14 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		54112.43	
1.1	011601006001	临时设施		5089.62	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工		4306.6	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护		3915.09	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	011601009001	安全生产		11941.03	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	1.1	综合脚手架		2919.92	
1.5.1	011601001001	脚手架		1048.73	
1.5.2	011601001002	脚手架		1871.19	
1.6	011601002001	垂直运输		757.91	
1.7	011601002002	垂直运输		13741.45	
1.8	1.18	脚手架		11440.81	
1.8.1	011601001003	脚手架		4595.17	
1.8.2	011601001004	脚手架		4148.81	
1.8.3	011601001005	脚手架		2696.83	
本页小计				54112.43	
合计				54112.43	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
1	00010003	机上人工	工日	8.8536	230	2036.33
2	0001001	综合工日	工日	10.3041	51	525.51
3	00010010	人工费	元	160762.0284	1	160762.03
4	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0235	3560.45	83.67
5	01010035	热轧圆盘条 Φ12~25	t	3.8509	3616.56	13927.01
6	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	5.1632	5.38	27.78
7	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	22.2225	5.38	119.56
8	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.05	5.38	0.27
9	01090022	圆钢 Φ10以内	t	0.0143	3560.45	50.91
10	01210001@1	不锈钢方管综合	kg	336.7	3.55	1195.29
11	01290020	钢板2~2.5	kg	62.9	3.28	206.31
12	02010030@1	塑胶地板3mm	m2	85.68	29.63	2538.7
13	02030040	门窗密封橡胶条	m	12.1288	2.55	30.93
14	02270070	土工布	m2	1.1835	6.69	7.92
15	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	0.1389	6.02	0.84
16	02310010	无纺布	m2	323.35	3.25	1050.89
17	03010040	铝拉铆钉综合	十个	91.7	0.87	79.78
18	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	68.13	0.39	26.57
19	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	273.9723	2.23	610.96
20	03010195	木螺钉M5×50	十套	545.629	0.32	174.6
21	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	8.524	0.21	1.79
22	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	1.98	4.2	8.32
23	03010320	螺母综合	十个	29.568	2.82	83.38
24	03010430	六角螺栓综合	kg	1.1692	5.58	6.52
25	03011315	高强螺栓	kg	1.0248	12	12.3
26	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	55.02	1.01	55.57
27	03013041	膨胀螺栓M8	十套	0.154	3.15	0.49
28	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	1.151	1.3	1.5
29	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	17.34	2.65	45.95
30	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	0.66	4.54	3
31	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	14.784	0.99	14.64
32	03019011	圆钉30~45	kg	0.6469	3.65	2.36
33	03019021	圆钉50~75	kg	10.4518	3.54	37

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
34	03019031	射钉	十个	13.2295	0.06	0.79
35	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	6.72	12.87	86.49
36	03032011	单舌(双舌)门锁	把	1.01	5.15	5.2
37	03032017	双开门锁	把	3	208.1	624.3
38	03033026	弓形拉手100	百个	0.024	23.17	0.56
39	03033051	不锈钢铰链5#	只	18.18	7.72	140.35
40	03033056	插销75以内	副	6	2	12
41	03033071	门磁吸	只	6	12.82	76.92
42	03033101	门窗铰100	百个	0.048	155.34	7.46
43	03033121	铁插销100	付	2.4	0.45	1.08
44	03050041	锁牌4寸搭扣	个	2.4	2.2	5.28
45	03134001	木砂纸	张	5.04	0.17	0.86
46	03134011	水砂纸	张	127.44	0.77	98.13
47	03135001	低碳钢焊条综合	kg	44.7725	6.01	269.08
48	03210280	钢脚手直角扣件	个	3.5257	3.3	11.63
49	03213001	铁件综合	kg	49.3026	4.84	238.62
50	03213111	镀锌铁码	支	2623.227	0.47	1232.92
51	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3933	319.11	125.51
52	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0018	564.84	1.02
53	04030010	细砂	m3	1.5438	82.48	127.33
54	04090015	生石灰	t	0.0068	303.17	2.06
55	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.2856	6	1.71
56	04090160	石膏粉	kg	22.722	1.37	31.13
57	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.3456	300.38	103.81
58	04130040	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	3.9241	1205.83	4731.8
59	04150220@2	隔热砖300*300*50	千块	2.438	1493.4	3640.91
60	05030020	木方25×40	m	17.6	2.12	37.31
61	05030080	松杂板枋材	m3	0.0896	1180.62	105.78
62	05030140	杉木枋	m3	0.0039	1603.2	6.25
63	05030180	松木板	m3	0.0156	1474.42	23
64	05030370	松杂直边板	m3	0.2293	1211.42	277.78
65	05050080@1	阻燃板9mm厚	m2	13.65	19.61	267.68
66	05050110@1	欧松板15mm	m2	2.238	42.45	95

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
67	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	1. 293	31. 81	41. 13
68	06010010	平板玻璃5	m2	186	26	4836
69	0601011	平板玻璃5	m2	12. 5	27. 72	346. 5
70	06050001	钢化玻璃5	m2	1. 64	45	73. 8
71	07010000@2	白色面砖60*240	m2	72. 45	26. 9	1948. 91
72	07010020	瓷质抛光砖300×300	m2	8. 16	30. 04	245. 13
73	07050010	瓷质抛光砖300×300	m2	2. 05	43. 17	88. 5
74	07050040	瓷质抛光砖800×800	m2	2. 04	77. 19	157. 47
75	08030080@1	花岗岩石板20mm	m2	1. 1673	229. 89	268. 35
76	09050170@1	铝扣板600*600*1. 2	m2	55. 62	58. 38	3247. 1
77	09190001@1	硅酸钙板12mm	m2	57. 75	8. 77	506. 47
78	09190001@2	橡木纹细木工板18mm	m2	12. 6	8. 77	110. 5
79	09190001@3	防火槽木板吸音板15mm	m2	13. 65	8. 77	119. 71
80	09250030@1	彩钢夹芯板50mm	m2	171. 2563	92. 56	15851. 48
81	10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	45. 75	4. 09	187. 12
82	10010010	隔墙轻钢龙骨75×45	m	26. 75	4. 09	109. 41
83	10010040	轻钢中龙骨	m	209. 4456	3. 58	749. 82
84	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	114. 954	3. 75	431. 08
85	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	174. 5856	3. 58	625. 02
86	12010310	装饰木条16×19	m	6. 666	1. 48	9. 87
87	12030060@1	黑色拉丝不锈钢封边条0. 2厚	m	6. 12	37. 68	230. 6
88	12030170	铝合金压条综合	m	40. 56	11. 97	485. 5
89	13010150	酚醛清漆	kg	31. 03	7. 96	247
90	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	339. 4314	17. 5	5940. 05
91	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	764. 2236	23. 24	17760. 56
92	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	4019. 6295	2. 94	11817. 71
93	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	2460. 8872	14. 5	35682. 86
94	13050400	防火涂料木面	kg	0. 1952	15. 01	2. 93
95	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	7. 5305	16. 96	127. 72
96	13050500	油性防锈漆	kg	2. 8379	11. 89	33. 74
97	13330070	聚氯乙烯灰色PVC卷材1. 2	m2	390. 8294	11. 59	4529. 71
98	13350001	CY409液	kg	136. 552	11. 16	1523. 92
99	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	7. 605	12	91. 26

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
100	13350100	建筑油膏	kg	102.81	3.2	328.99
101	13350190	密封毛条	m	720.9377	0.34	245.12
102	13350200	密封膏	kg	15.3	6.19	94.71
103	13410050	软填料	kg	79.7515	3.9	311.03
104	14010001	防腐油	kg	1.2387	31.33	38.81
105	14010030	松节油	kg	1.9235	8.84	17
106	14090070	石蜡	kg	0.0305	3	0.09
107	14230030	大白粉	kg	1.2012	0.3	0.36
108	14230060	滑石粉	kg	11.634	0.98	11.4
109	14310050	草酸	kg	0.0115	5.59	0.06
110	14350250	隔离剂	kg	0.84	7.05	5.92
111	14350870	发泡剂750ml	支	3.9	29.45	114.86
112	14390070	氧气	m3	1.4985	5.16	7.73
113	14390100	乙炔气	kg	0.6512	13.3	8.66
114	14410120	玻璃胶	L	0.0168	33.47	0.56
115	14410130	玻璃胶335克/支	支	107.6242	13.73	1477.68
116	14410490	墙边胶	L	39.076	46.77	1827.58
117	14410500	乳液	kg	1.428	5.83	8.33
118	14410560	塑料粘结剂	kg	45.864	14.17	649.89
119	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	344.799	1.89	651.67
120	14430010	穿孔纸带	m	54.25	0.36	19.53
121	15070010@1	岩棉75厚	m2	26.25	21.03	552.04
122	17010470	钢管 Φ48.3×3.6	m	25.696	13.08	336.1
123	33010050	钢板檩条S型 100×200	t	1.2655	3169.23	4010.66
124	33310070@1	成品装饰双开木门及门套1.7*3（带上亮）	樘	3	1752.21	5256.63
125	34090010	白棉纱	kg	2.6143	11.47	29.99
126	34110010	水	m3	14.9543	4.58	68.49
127	35030010	脚手架钢管	kg	56.2042	3.42	192.22
128	35030020	脚手架接驳管 Φ43×350	支	0.73	5.74	4.19
129	35030030	脚手架钢管底座	个	1.4728	7.05	10.38
130	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.168	5.62	6.56
131	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.723	5.24	19.51
132	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	3.5984	1.5	5.4

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
133	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	0.9585	1.5	1.44
134	35050025	密目式阻燃安全网	m2	6.4526	8.5	54.85
135	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	2.4827	296	734.88
136	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	3.4437	308	1060.66
137	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.4916	312	153.38
138	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	4.7672	306	1458.76
139	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	1.656	312	516.67
140	8005913@1	干粉聚合物水泥砂浆5厚	m3	0.399	322	128.48
141	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.1015	310	31.47
142	8021903@1	普通预拌混凝土细石砼C20	m3	11.832	322	3809.9
143	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.505	331	167.16
144	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	1.5699	919.66	1443.77
145	990304020	汽车式起重机提升质量20(t)	台班	0.0871	1243.46	108.31
146	990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.0346	506.6	17.53
147	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.5509	552.75	304.51
148	990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	4.9541	594.53	2945.36
149	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.0669	10.49	0.7
150	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.9929	11.72	11.64
151	990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	0.0045	54.68	0.25
152	990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.3648	48.31	17.62
153	990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	1.0618	30.06	31.92
154	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.008	28.17	0.23
155	990717010	木工裁口机宽度400(mm)	台班	0.0045	38.74	0.17
156	990728020	摇臂钻床钻孔直径50(mm)	台班	0.0871	30.38	2.65
157	990732050	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	0.0475	659.94	31.35
158	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	1.809	64.83	117.28
159	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	3.5009	94.7	331.54
160	990910030	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.3618	121.68	44.02
161	991003070	电动空气压缩机排气量10(m3/min)	台班	0.0119	415.92	4.95
162	99450630	折旧费	元	734.0031	1	734
163	99450640	检修费	元	186.9532	1	186.95
164	99450650	维护费	元	589.0183	1	589.02
165	99450660	安拆费	元	87.3212	1	87.32

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
166	99450670	汽油 (机械用) 国III93#	kg	156.1431	6.38	996.19
167	99450680	柴油 (机械用) 0#	kg	66.2897	5.65	374.54
168	99450700	电 (机械用)	kW·h	531.6976	0.77	409.41
169	99450760	其他材料费	元	1023.0344	1	1023.03
170	9946131	其他材料费	元	11.05	1	11.05
171	BCCLF0	清洗原地面大理石、地砖	m2	445.2	5	2226
172	BCCLF1	打玻璃胶	m	129.42	3	388.26
173	BCCLF3@1	水磨地面重新打磨抛光	m2	313.19	40	12527.6
174	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0002	1	
175	MC1-10@1	隐藏木门15mm防火槽木吸音板	m2	3.52	190	668.8
176	MC1-102@1	铝合金固定窗86系列深灰色彩铝型材，壁厚1.2	m2	54.85	130	7130.5
177	MC1-102@2	弧形铝合金全固定玻璃窗86系列深灰色彩铝型材，壁厚1.2	m2	12.8	130	1664
178	MC1-40@1	成品钢木门单扇平开上无亮	m2	22.51	318	7158.18
179	MC1-63@1	夹芯彩钢门上无亮	m2	10.8	420	4536
180	MC1-96@1	铝合金框玻璃门86系列深灰色彩铝型材，壁厚1.2（100宽防撞色带）	m2	2.12	310	657.2
181	MC1-99@2	铝合金双扇推拉窗86系列深灰色彩铝型材，壁厚1.2	m2	114.92	210	24133.2
182	MC1-99@3	弧形铝合金双扇推拉窗86系列深灰色彩铝型材，壁厚1.2	m2	4.34	210	911.4
183	RGFTZ	人工费调整	元	128.4695	1	128.47
184	补充材料002	成品304不锈钢空调三角架	个	8	14	112
185	补充材料003	滑轮	个	6.8	40	272
	合计					401314.08

工程项目清单汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	132573.71
1.1	拆除部分	537.77
1.2	给排水系统	29121.03
1.3	强电系统	90729.62
1.4	弱电系统	12185.29
2	措施项目费	19724.83
2.1	其中：安全生产措施费	9327.25
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13706.87
5	工程造价	166005.41
合计		166,005.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					537.77
1	031001001001	铸铁管	1. 名称: 拆除铸铁管 2. 规格: DN110	m	15.6	16.68	260.21
2	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 洞口封堵 2. 规格: DN110	个	6	46.26	277.56
		给排水系统					29121.03
3	031001008001	塑料管	1. 名称: 天沟排水槽 2. 材质: UPVC管 3. 规格: Φ200	m	6	107.24	643.44
4	031001008002	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC管 3. 规格: Φ160 4. 连接形式: 粘接	m	3	98.57	295.71
5	031001008003	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC管 3. 规格: Φ110 4. 连接形式: 粘接	m	64.5	70.50	4547.25
6	031001008004	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC管 3. 规格: Φ75 4. 连接形式: 粘接	m	40	49.15	1966.00
7	031001008005	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC管 3. 规格: Φ32 4. 连接形式: 粘接	m	224	28.16	6307.84
8	031001005001	铜管	1. 名称: 空调铜管 2. 规格: Φ19	m	30	63.98	1919.40
9	031001005002	铜管	1. 材质: 空调铜管 2. 规格: Φ10	m	128	41.46	5306.88
10	031001005003	铜管	1. 材质: 空调铜管 2. 规格: Φ6	m	98	35.65	3493.70
11	031208002001	其他管道绝热	1. 名称: 橡塑保温套管 2. 绝热厚度: 15mm 3. 管道外径: Φ32	m	128	9.80	1254.40
12	040504009001	整体化粪池	1. 名称: 隔油池 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: 1000*800*800 4. 含土方开挖、回填及土方外运等工作内容	座	1	2544.49	2544.49
13	031005016001	水箱	1. 名称: 不锈钢成品水箱拆除与安装 2. 容量: 3T	台	1	841.92	841.92
		强电系统					90729.62
本页小计							29658.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/1XP 2. 安装方式:壁挂式	台	1	1616.96	1616.96
15	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/2XP 2. 安装方式:壁挂式	台	1	1239.82	1239.82
16	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/3XP 2. 安装方式:壁挂式	台	1	1368.82	1368.82
17	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/4XP 2. 安装方式:壁挂式	台	1	965.72	965.72
18	030402011007	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 XP1 2. 安装方式:壁挂式	台	1	835.76	835.76
19	030402011008	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 XP2 2. 安装方式:壁挂式	台	1	619.63	619.63
20	030402011009	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 XP3 2. 安装方式:壁挂式	台	1	977.52	977.52
21	030402011005	成套配电箱	1. 名称:3层配电箱 XP1~XP5 2. 安装方式:壁挂式	台	5	636.73	3183.65
22	030402011006	成套配电箱	1. 名称:4层配电箱 XP1~XP6 2. 安装方式:壁挂式	台	6	636.73	3820.38
23	030413003001	荧光灯	1. 名称:T8灯管 2. 规格:LED 38W 3. 安装方式:吸顶安装	套	44	97.95	4309.80
24	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:24W 3. 类型:吸顶安装	套	6	90.10	540.60
25	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED灯泡 2. 规格:20W 3. 类型:吸顶安装	套	16	62.13	994.08
26	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	13	155.70	2024.10
27	030413002002	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:68W 3. 安装方式:吸顶安装	套	14	185.01	2590.14
28	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:22W 3. 安装方式:吸顶安装	台	5	115.33	576.65
29	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V	套	36	35.13	1264.68
30	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V	套	10	40.18	401.80
本页小计							27330.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 220V	套	3	47.62	142.86
32	030413014001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 220V	套	34	46.98	1597.32
33	030413014002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 220V	套	53	39.32	2083.96
34	030412006001	接线盒	1. 名称:接线(开关)盒 2. 安装形式:暗装	个	234	10.67	2496.78
35	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4x16+1x10	m	21.87	100.55	2199.03
36	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5x10	m	8.17	64.95	530.64
37	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	4	105.60	422.40
38	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-10	m	91.97	13.22	1215.84
39	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-6	m	1293.71	8.13	10517.86
40	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-6	m	150	6.80	1020.00
41	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-2.5	m	3493.09	4.36	15229.87
42	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-2.5	m	288	3.54	1019.52
43	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明敷	m	626.41	19.11	11970.70
44	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明敷	m	180.07	20.34	3662.62
45	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:明敷	m	91.83	23.14	2124.95
46	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	540.44	9.81	5301.72
本页小计							61536.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗敷	m	86.9	13.69	1189.66
48	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC32 3. 配置形式: 暗敷	m	20.8	16.42	341.54
49	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC50 3. 配置形式: 暗敷	m	14.09	23.58	332.24
		弱电系统					12185.29
50	030505004001	功率放大器	1. 名称: 音响设备 2. 其他: 主材利旧	台	1	176.81	176.81
51	030505005001	扬声器	1. 名称: 室内广播 2. 安装方式: 壁挂式 3. 其他: 主材利旧	台	4	37.48	149.92
52	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络点	个	4	48.93	195.72
53	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 监控摄像头 2. 其他: 主材利旧	台	8	253.07	2024.56
54	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 明敷	m	349.42	19.10	6673.92
55	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC25 3. 配置形式: 明敷	m	28.84	20.46	590.07
56	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 六类四对双绞电缆	m	412.67	4.55	1877.65
57	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-1.5	m	59.31	3.07	182.08
58	030506020001	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试 2. 调试类别: 电视监控系统 3. 调试内容: 摄像机(台)	台	4	78.64	314.56
本页小计							14048.73
合 计							132573.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除部分								
1	031001001001	铸铁管	1. 名称:拆除铸铁管 2. 规格:DN110	m	12.42	0.24		1.54	2.48	16.68
2	031301002001	开孔打洞	1. 名称:洞口封堵 2. 规格:DN110	个	25.73	8.00		7.39	5.15	46.26
		给排水系统								
3	031001008001	塑料管	1. 名称:天沟排水槽 2. 材质:UPVC管 3. 规格:Φ200	m	45.62	37.19	1.8	13.14	9.48	107.24
4	031001008002	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质:UPVC管 3. 规格:Φ160 4. 连接形式:粘接	m	32.54	48.97	1.04	9.31	6.72	98.57
5	031001008003	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质:UPVC管 3. 规格:Φ110 4. 连接形式:粘接	m	23.07	36.41	0.01	6.40	4.62	70.50
6	031001008004	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质:UPVC管 3. 规格:Φ75 4. 连接形式:粘接	m	20.72	18.54		5.74	4.14	49.15
7	031001008005	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质:UPVC管 3. 规格:Φ32 4. 连接形式:粘接	m	15.47	5.30		4.29	3.10	28.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	031001005001	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 规格: φ19	m	5.46	55.92		1.51	1.09	63.98
9	031001005002	铜管	1. 材质:空调铜管 2. 规格: φ10	m	4	35.56		1.11	0.80	41.46
10	031001005003	铜管	1. 材质:空调铜管 2. 规格: φ6	m	3.64	30.28		1.01	0.73	35.65
11	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:橡塑保温套管 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径: φ32	m	1.82	7.24		0.37	0.36	9.80
12	040504009001	整体化粪池	1. 名称:隔油池 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:1000*800*800 4. 含土方开挖、回填及土方外运等工作内容	座	296.05	1588.36	413.01	105.26	141.81	2544.49
13	031005016001	水箱	1. 名称:不锈钢成品水箱拆除与安装 2. 容量:3T	台	486.43	45.66	64.13	135.58	110.12	841.92
		强电系统								
14	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/1XP 2. 安装方式:壁挂式	台	247.47	1248.88		71.12	49.49	1616.96
15	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/2XP 2. 安装方式:壁挂式	台	247.47	871.74		71.12	49.49	1239.82
16	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/3XP 2. 安装方式:壁挂式	台	301.16	910.27	7.13	88.60	61.66	1368.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ZPX/4XP 2. 安装方式:壁挂式	台	301.16	507.17	7.13	88.60	61.66	965.72
18	030402011007	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 XP1 2. 安装方式:壁挂式	台	301.16	377.21	7.13	88.60	61.66	835.76
19	030402011008	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 XP2 2. 安装方式:壁挂式	台	247.47	251.55		71.12	49.49	619.63
20	030402011009	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 XP3 2. 安装方式:壁挂式	台	301.16	518.97	7.13	88.60	61.66	977.52
21	030402011005	成套配电箱	1. 名称:3层配电箱 XP1~XP5 2. 安装方式:壁挂式	台	247.47	268.65		71.12	49.49	636.73
22	030402011006	成套配电箱	1. 名称:4层配电箱 XP1~XP6 2. 安装方式:壁挂式	台	247.47	268.65		71.12	49.49	636.73
23	030413003001	荧光灯	1. 名称:T8灯管 2. 规格:LED 38W 3. 安装方式:吸顶安装	套	22.15	65.00		6.37	4.43	97.95
24	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:24W 3. 类型:吸顶安装	套	22.06	57.28		6.34	4.41	90.10
25	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED灯泡 2. 规格:20W 3. 类型:吸顶安装	套	22.06	29.32		6.34	4.41	62.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	25.03	118.48		7.19	5.01	155.70
27	030413002002	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:68W 3. 安装方式:吸顶安装	套	9.92	170.24		2.85	1.99	185.01
28	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:22W 3. 安装方式:吸顶安装	台	15.94	91.62		4.58	3.19	115.33
29	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V	套	8.74	22.14		2.51	1.75	35.13
30	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V	套	9.14	26.58		2.63	1.83	40.18
31	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 220V	套	9.14	34.03		2.63	1.83	47.62
32	030413014001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 220V	套	13.2	27.35		3.79	2.64	46.98
33	030413014002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 220V	套	13.2	19.69		3.79	2.64	39.32
34	030412006001	接线盒	1. 名称:接线(开关)盒 2. 安装形式:暗装	个	4.63	3.78		1.33	0.93	10.67
35	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4x16+1x10	m	6.99	89.92	0.16	2.05	1.43	100.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-5x10	m	3.55	59.55	0.08	1.04	0.73	64.95
37	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	38.52	48.31		11.07	7.70	105.60
38	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BV-10	m	1.05	11.66		0.30	0.21	13.22
39	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BV-6	m	0.77	6.99		0.22	0.15	8.13
40	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BVR-6	m	0.77	5.66		0.22	0.15	6.80
41	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BV-2.5	m	0.87	3.06		0.25	0.17	4.36
42	030412004007	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BVR-2.5	m	0.7	2.50		0.20	0.14	3.54
43	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 明敷	m	10.55	3.41		3.03	2.11	19.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明敷	m	10.86	4.19		3.12	2.17	20.34
45	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:明敷	m	11.55	5.97		3.32	2.31	23.14
46	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	4.96	2.43		1.43	0.99	9.81
47	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷	m	7.11	3.11		2.04	1.42	13.69
48	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷	m	7.83	4.77		2.25	1.57	16.42
49	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:暗敷	m	9.94	8.79		2.86	1.99	23.58
		弱电系统								
50	030505004001	功率放大器	1. 名称:音响设备 2. 其他:主材利旧	台	116.54	0.84	0.26	35.81	23.36	176.81
51	030505005001	扬声器	1. 名称:室内广播 2. 安装方式:壁挂式 3. 其他:主材利旧	台	21.86	4.12	0.28	6.79	4.43	37.48
52	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络点	个	11.98	30.98		3.58	2.40	48.93
53	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像头 2. 其他:主材利旧	台	165	2.25	1.48	51.04	33.30	253.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁办公楼零星修缮项目--安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		19724.83	
1.1	031401009001	安全生产		9327.25	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2	031401010001	文明施工		3363.92	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	031401011001	环境保护		3058.11	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	031401012001	临时设施		3975.55	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
本页小计				19724.83	
合计				19724.83	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
1	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	546.2352	0.06	32.77
2	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	18.514	0.18	3.33
3	29060330	难燃塑料管卡子20	个	1638	0.27	442.26
4	17250170	塑料软管D5	m	3.52	0.4	1.41
5	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	28.288	0.43	12.16
6	03139281	钢锯条	条	42.7737	0.43	18.39
7	29060435	难燃塑料管弯头20	个	20.475	0.47	9.62
8	29060280	难燃塑料管接头20	个	343.8	0.48	165.02
9	29060285	难燃塑料管接头25	个	66.2925	0.53	35.14
10	29060335	难燃塑料管卡子25	个	254.562	0.54	137.46
11	03013431	塑料胀管D6~8	十套	413.0502	0.6	247.83
12	99450700	电(机械用)	kw·h	50.9328	0.77	39.22
13	9946071	电(机械用)	kw·h	1.7325	0.64	1.11
14	29060290	难燃塑料管接头32	个	24.7275	0.61	15.08
15	29060340	难燃塑料管卡子32	个	112.056	0.63	70.6
16	29060365	难燃塑料管三通20	个	30.7125	0.65	19.96
17	03010240	木螺钉M4×65	十套	397.1053	0.68	270.03
18	29060440	难燃塑料管弯头25	个	4.389	0.78	3.42
19	03134021	铁砂布0~2#	张	24.577	0.94	23.1
20	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	20.475	0.94	19.25
21	99450630	折旧费	元	75.5288	1	75.53
22	99450640	检修费	元	26.6238	1	26.62
23	99450650	维护费	元	61.44	1	61.44
24	99450660	安拆费	元	9.481	1	9.48
25	99450760	其他材料费	元	212.4937	1	212.49
26	99451300	校验费	元	8.3018	1	8.3
27	9946001	折旧费	元	1.1813	1	1.18
28	9946011	大修理费	元	0.2243	1	0.22
29	9946021	经常修理费	元	0.9058	1	0.91
30	9946031	安拆费及场外运输费	元	0.258	1	0.26
31	9946111	其他费用	元	0.4825	1	0.48
32	9946131	其他材料费	元	3.716	1	3.72
33	29060370	难燃塑料管三通25	个	6.5835	1.01	6.65

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
34	00010010	人工费	元	41085.2061	1	41085.21
35	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	94.395	1.06	100.06
36	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	4.389	1.09	4.78
37	29060445	难燃塑料管弯头32	个	1.932	1.19	2.3
38	29060410	难燃塑料管伸缩接头32	个	1.932	1.42	2.74
39	28030170@5	配线WDZ-BYJ-1.5	m	64.9	1.47	95.4
40	29060375	难燃塑料管三通32	个	2.898	1.53	4.43
41	18090060@1	UPVC排水管件Φ32	个	154.56	1.77	273.57
42	29060300	难燃塑料管接头50	个	3.605	2.03	7.32
43	29060140@1	配管PC20	m	1282.6	2.05	2629.33
44	29060140@7	配管PVC20	m	383.9	2.05	787
45	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	116.3988	1.11	129.2
46	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.01	2.1	4.22
47	28030170@6	配线BVR-2.5	m	311.04	2.16	671.85
48	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	7.2377	1.11	8.03
49	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	28.42	2.25	63.95
50	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	31.614	2.4	75.87
51	28030170@1	配线ZR-BV-2.5	m	3842.3	2.63	10105.25
52	14430300	保温扎带	卷	121.984	2.64	322.04
53	29060140@4	配管PC25	m	293.7	2.65	778.31
54	29060140@6	配管PVC25	m	31.9	2.65	84.54
55	29110390	接线盒	个	242.76	2.7	655.45
56	28030270@1	六类四对双绞电缆	m	421.26	2.74	1154.25
57	02270020	白布	kg	2.912	2.75	8.01
58	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	28.0934	2.76	77.54
59	03013031	膨胀螺栓M6	十套	4.08	2.8	11.42
60	18030605	固定卡子Φ90	个	8.24	3.03	24.97
61	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	16.24	3.17	51.48
62	17250370@1	UPVC排水管Φ32	m	226.688	3.7	838.75
63	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	52.955	3.81	201.76
64	01130060	镀锌扁钢综合	kg	6	3.61	21.66
65	29060140@3	配管PC32	m	124.3	4.1	509.63
66	37091110	钢垫板1~2	kg	2.9	4.37	12.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
67	15000020@1	橡塑保温套管 Φ 32 15mm厚	m	130.56	4.5	587.52
68	03139521	合金钢钻头 Φ 10	个	0.0496	4.57	0.23
69	14390020	氮气	m3	4.3872	4.57	20.05
70	34110010	水	m3	9.5067	4.58	43.54
71	03213021	垫铁	kg	3.532	4.87	17.2
72	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	4.54	5.04	22.88
73	28030170@4	配线BVR-6	m	162	5.08	822.96
74	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	10.0519	5.38	54.08
75	870613023	手持式万用表	台班	1.3843	5.12	7.09
76	873150102	对讲机(一对)5公里	台班	2.4915	5.29	13.18
77	870125001	彩色监视器	台班	1.76	5.43	9.56
78	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.6	6.01	3.61
79	03135021	低碳钢焊条结422 Φ 3.2	kg	0.187	5.96	1.11
80	03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.876	5.82	34.2
81	14390070	氧气	m3	2.2186	5.16	11.45
82	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0268	6.2	0.17
83	28030170@3	配线ZR-BV-6	m	1397.52	6.31	8818.35
84	14330320	硬脂酸	kg	0.0134	6.33	0.08
85	99450680	柴油(机械用)0#	kg	13.1202	5.65	74.13
86	9946051	柴油(机械用)0#	kg	0.6374	4.97	3.17
87	29060140@2	配管PC50	m	15.4	7.5	115.5
88	03136021	焊锡丝综合	kg	1.68	7.69	12.92
89	13010120	酚醛磁漆	kg	0.22	7.75	1.71
90	14030040	汽油综合	kg	29.917	6.38	190.87
91	03139021	冲击钻头 Φ 12	个	0.432	8.55	3.69
92	13010130	酚醛调和漆	kg	0.62	7.17	4.45
93	17250370@5	UPVC排水管 Φ 75	m	39.2	9.06	355.15
94	14330030	丙酮	kg	6.0977	9.74	59.39
95	18090060@5	UPVC排水管件 Φ 75	个	35.4	10.28	363.91
96	02130050	三色塑料带综合	kg	0.36	10.3	3.71
97	28030170@2	配线ZR-BV-10	m	96.6	10.9	1052.94
98	02270001	棉纱	kg	12.668	11.47	145.3
99	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.0107	11.72	0.13

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
100	14350360	酒精	kg	0.32	7.34	2.35
101	14390100	乙炔气	kg	0.867	13.3	11.53
102	34070010	塑料手套ST型	个	4.2	13.72	57.62
103	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	6.0433	14.02	84.73
104	14090010	电力复合脂	kg	7.472	14.45	107.97
105	18090060@4	UPVC排水管件 Φ 110	个	74.562	16.02	1194.48
106	17250370@4	UPVC排水管 Φ 110	m	61.275	17.96	1100.5
107	26410060@2	五孔插座10A 220V	个	54.06	18.24	986.05
108	26050001@1	单联单控开关10A 220V	个	36.72	20.95	769.28
109	26050001@2	双联单控开关10A 220V	个	10.2	25	255
110	34090250	脱脂棉	kg	0.24	25.13	6.03
111	26410060@1	空调插座16A 220V	个	34.68	25.75	893.01
112	30130020@1	网络点单口	个	4.04	26.39	106.62
113	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.2734	26.42	7.22
114	25000001@3	LED灯泡20W	套	16.16	26.55	429.05
115	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0442	28.17	1.25
116	18090060@3	UPVC排水管件 Φ 160	个	1.785	29.19	52.1
117	17150020@3	铜管 Φ 6	m	100.45	29.2	2933.14
118	26050001@3	三联单控开关10A 220V	个	3.06	31.99	97.89
119	17250370@3	UPVC排水管 Φ 160	m	2.85	32.18	91.71
120	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	0.079	33.61	2.66
121	17150020@2	铜管 Φ 10	m	131.2	34.35	4506.72
122	990801020	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	0.0489	38.38	1.88
123	18090060@2	UPVC排水管件 Φ 200	个	1.533	39.41	60.42
124	03137041	焊锡膏	kg	0.5788	47.01	27.21
125	03138001	锡基钎料	kg	7.8812	52.47	413.53
126	28010090	裸铜线10mm2	kg	3.22	53.88	173.49
127	17150020@1	铜管 Φ 19	m	30.75	54.09	1663.27
128	25000001@2	LED吸顶灯24W	套	6.06	54.24	328.69
129	17250370@2	UPVC排水管 Φ 200	m	2.85	54.95	156.61
130	28110210@2	电力电缆ZR-YJV-5x10	m	8.08	59.99	484.72
131	25000001@1	T8灯管 LED 38W	套	44.44	60.83	2703.29
132	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.4	63.75	25.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局外砂街道办事处旁
办公楼零星修缮项目--安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
133	990901010	交流弧焊机容量21 (kV · A)	台班	0. 5225	64. 83	33. 87
134	03136141	银铜焊丝	kg	0. 4848	75. 52	36. 61
135	28110210@1	电力电缆ZR-YJV-4x16+1x10	m	22. 22	88. 14	1958. 47
136	50350010@1	排气扇22W	台	5	90. 27	451. 35
137	9909701	电动卷扬机单筒慢速牵引力50 (kN)	台班	0. 055	93. 12	5. 12
138	0001001	综合工日	工日	2. 5195	51	128. 49
139	9946606	机上人工	工日	0. 0748	51	3. 81
140	25000001@4	筒灯18W	套	13. 13	115. 21	1512. 71
141	25000001@5	平板灯68W	套	14. 14	167. 25	2364. 92
142	04030015	中砂	m3	0. 0828	78. 68	6. 51
143	55090080@8	2层配电箱 XP2	台	1	221. 05	221. 05
144	00010003	机上人工	工日	1. 0838	230	249. 27
145	55090080@5	4层配电箱 XP1~XP6	台	6	238. 15	1428. 9
146	55090080@6	3层配电箱 XP1~XP5	台	5	238. 15	1190. 75
147	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32. 5	t	0. 0294	319. 11	9. 38
148	990406010	机动翻斗车装载质量1 (t)	台班	0. 0124	301. 04	3. 73
149	9907211	载货汽车装载质量5 (t)	台班	0. 0198	304. 12	6. 02
150	990501050	电动单筒快速卷扬机牵引力30 (kN)	台班	0. 1702	323. 2	55. 01
151	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0. 101	310	31. 31
152	55090080@9	2层配电箱 XP1	台	1	359. 49	359. 49
153	补充主材001@1	C25混凝土	m3	0. 066	362. 93	23. 95
154	55090080@4	配电箱 ZPX/4XP	台	1	489. 45	489. 45
155	55090080@7	2层配电箱 XP3	台	1	501. 25	501. 25
156	990401020	载货汽车装载质量5 (t)	台班	0. 0124	530. 56	6. 58
157	55090080@2	配电箱 ZPX/2XP	台	1	841. 24	841. 24
158	55090080@3	配电箱 ZPX/3XP	台	1	892. 55	892. 55
159	990304004	汽车式起重机提升质量8 (t)	台班	0. 4428	919. 66	407. 23
160	990304016	汽车式起重机提升质量16 (t)	台班	0. 0016	1156. 64	1. 85
161	55090080@1	配电箱 ZPX/1XP	台	1	1218. 38	1218. 38
162	05030265	枕木	m3	0. 015	1329. 2	19. 94
163	33070060@1	304不锈钢成品隔油池1000*800*800	个	1	1504. 42	1504. 42
	合计					111330. 79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局虹璟湾办公区一楼大厅更换
地砖零星修缮项目一装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装饰工程					39875.60
1	01B011	破除地砖地面	1. 拆除名称:破除地砖地面 2. 拆除内容:破除地砖地面50mm厚 3. 弃置运距:5km	m2	171.26	14.88	2548.35
2	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平 2. 防水:刷1.2厚聚胺脂防水涂料 3. 面层材料品种、规格:20厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴10厚800X800柔光砖,水泥浆擦缝	m2	171.26	210.01	35966.31
3	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴8厚面砖踢脚线100高,白色水泥浆擦缝	m	38.64	13.06	504.64
4	01B021	清洗地砖	1. 做法:清洗地砖	m2	171.26	5.00	856.30
本页小计							39875.6
合 计							39875.60

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 外砂税务分局虹璟湾办公区一楼大厅更换地砖零星修缮项目--装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外砂税务分局虹璟湾办公
区一楼大厅更换地砖零星修缮项目--
装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		2454.93	
1.1	011601006001	临时设施		364.98	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工		308.83	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护		280.75	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	011601009001	安全生产		856.29	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		644.08	
本页小计				2454.93	
合计				2454.93	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

单位工程人材机汇总表

工程名称：外砂税务分局虹璟湾办公区一楼
大厅更换地砖零星修缮项目--装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	单位	数量	预算价	预算价合价
1	00010010	人工费	元	10139.7223	1	10139.72
2	RGFTZ	人工费调整	元	411.1112	1	411.11
3	02190001	尼龙编织布	m2	65.326	3.42	223.41
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2144	319.11	68.42
5	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.018	564.84	10.17
6	04030010	细砂	m3	0.5381	82.48	44.38
7	07050040@1	柔光砖800×800	m2	180.5076	77.19	13933.38
8	07050040@3	柔光砖800×100	m2	4.1412	77.19	319.66
9	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	276.2808	14.5	4006.07
10	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	17.9472	1.89	33.92
11	34090010	白棉纱	kg	2.6441	11.47	30.33
12	34110010	水	m3	5.4897	4.58	25.14
13	99450760	其他材料费	元	91.6494	1	91.65
14	BCCLF0@1	清洗地砖	m2	171.26	5	856.3
15	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0501	1	-0.05
16	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.0123	312	3.84
17	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	7.012	306	2145.67
18	00010003	机上人工	工日	0.5613	230	129.1
19	99450630	折旧费	元	47.7105	1	47.71
20	99450640	检修费	元	8.2118	1	8.21
21	99450650	维护费	元	36.4564	1	36.46
22	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	17.5911	6.38	112.23
23	990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	0.5613	594.53	333.71
	合计					33010.54

措施项目清单计价表

工程名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		76292.19	
1.1	011601007001	文明施工		7979.35	
1.2	011601008001	环境保护		7253.95	
1.3	011601006001	临时设施		9430.15	
1.4	011601009001	安全生产		22124.57	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	011601001001	脚手架		14360.73	
1.12	011601002001	垂直运输		14499.36	
1.13	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		644.08	
本页小计				76292.19	
合计				76292.19	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			76292.19						
1.1	011601007001	文明施工	7979.35		7979.35						
1.2	011601008001	环境保护	7253.95		7253.95						
1.3	011601006001	临时设施	9430.15		9430.15						
1.4	011601009001	安全生产	22124.57		22124.57						
1.5	011601011001	夜间施工增加									
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费									
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)									
1.9	ASGD SG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费									
1.11	011601001001	脚手架			14360.73	9408.94	1192.91	314.72	1499.4	1944.75	
1.12	011601002001	垂直运输			14499.36	10379.64	267.72		1776.1	2075.88	
1.13	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			644.08	289.27	255.45		41.51	57.85	

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目

标段：

第 2 页 共 2 页

合计	76292.19	20077.85	1716.08	314.72	3317.01	4078.48	
----	----------	----------	---------	--------	---------	---------	--

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：国家税务总局汕头市龙湖区税务局外砂税务分局办公用房零星修缮项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]